

玉野市民病院解体撤去工事に伴う実施設計業務委託概要

(設計業務委託概要)

地方独立行政法人玉野医療センターでは、新病院（たまの病院）への移転に伴って廃止された玉野市民病院敷地において、たまの病院駐車場の整備を計画しており、今回の委託業務は当該駐車場整備予定地となる既存建築物の解体撤去工事に伴う実施設計業務である。

1. 履行場所等 玉野市 宇野2丁目 地内（ ）
用途地域：商業地域
(建ぺい率：80%、容積率：400%)
2. 敷地面積 玉野市民病院：6,165.76 m²
3. 構造及び規模
 - ・病院本体 [解体]
鉄筋コンクリート造 6階建て 10,420.01 m²
 - ・機械収納室 [解体]
鉄筋コンクリート造 平屋建て 32.84 m²
 - ・倉庫 [残置]
鉄筋コンクリート造 平屋建て 41.40 m²
 - ・電気機械室・倉庫 [室内の設備のみ撤去、建物は残置]
鉄骨造 2階建て 129.50 m²
 - ・ゴミステーション [解体]
コンクリートブロック造 平屋建て 30.25 m²
 - ・機械室 [解体]
鉄筋コンクリート造 平屋建て 28.91 m²
4. その他
 - ・地盤の健全性、安定性を維持するために既存杭は残置する方針であるため、既存の地質柱状図を用いて地質の状況を確認し、既存杭の有用性を示す資料を作成すること。
 - ・土壌汚染対策法に関する届出に必要な図面等の作成及び地歴調査を実施すること。
 - ・アスベスト、PCB等の有無についての調査を実施すること。
5. 設計委託期限 令和7年10月31日